

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร 5

ส่วนราชการ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

สถานที่ดำเนินการ

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

ตามแบบแปลน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอดงสามหมอก จังหวัดอุดรธานี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกลั่นนารี

ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอดงสามหมอก จังหวัดอุดรธานี

(สายข้างลานมัน)ความหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 130 ม.

พื้นที่คอนกรีต 650 ตร.ม.

หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอดงสามหมอก จังหวัดอุดรธานี

งานสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

มาตรฐานงานทางสำหรับรถบรรทุกส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน ค่าภาษี Factor F 1.3607 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	258,145.32	351,258.34	258,145.32 93,113.02 3,000	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			354,258.34	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			350,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ วรรณกุล)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายอานัติ แก้วศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย สามัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายบุญช่วย มุงเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

อนุมัติ

444

ประเภท
ประเภท

รายการประมาณราคา

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บัณฑิตินบุรี หมู่ที่ 8 (สายช้างลานมัน) พน.15 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 130 ม.

สถานที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 8 ป่านกัณเฑียร ตำบลหนองกุงทราย อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


รายละเอียดโครงการ
ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.

ตามแบบแปลน มาตรฐานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงเทียม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทิ้ม

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาต่อวัสดุ		ราคาต่อแรงงาน		รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 5x130 เมตร	33.00	ลบ.ม.	364.49	12,028.17	-	-	12,028.17	
2	คอนกรีตเทกองอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 ksc	97.50	ลบ.ม.	1,822.43	177,686.93	306.00	29,835.00	207,521.93	
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	650.00	ตร.ม.	21.50	13,975.00	5.00	3,250.00	17,225.00	
4	ยางมะตอย	25.00	ลิตร	18.00	450.00	-	-	450.00	
5	เหล็ก(Dowe bar) ขนาด 19 mm.	2.00	เส้น	457.28	914.56	-	-	914.56	
6	เหล็ก(Dowe bar) ขนาด 15 mm.	11.00	เส้น	289.90	3,188.90	-	-	3,188.90	
7	เหล็ก(Dowe bar) ขนาด 16 mm.	12.00	เส้น	327.27	3,927.24	-	-	3,927.24	
8	โฟม	6.00	แผ่น	16.00	96.00	-	-	96.00	
9	ลูกรังให้หลังวางผิว	30.00	ลบ.ม.	90.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
10	งาน ไม้แบบและประกอบแบบ	60.00	ตร.ม.	-	-	90.00	5,400.00	5,400.00	
11	ไม้แบบ 1" x 4" (6 ม.ใช้ค้ำเพียง 17 ซ้อน)	9.30	ลบ.ฟ.	504.68	4,693.52	-	-	4,693.52	
	รวม							258,145.32	
		FACTOR F		1.3607				93,113.02	
		รวมทั้งสิ้น							
	เปรียบเทียบตามงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น							
	รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)	รวมทั้งสิ้น (ตามแบบฉบับ)							

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณาการ
(นายสมพงษ์ วรรณกุล)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายอานันท์ แก้วศรี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายวิชัย สามัญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายบุญช่วย มุ่งเคน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ส่วนงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ อคสธ๒๐๔/๓๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า ที่ ๑๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลีนนารี หมู่ที่ ๘ (สายข้างลานมัน) โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประเมินราคาและกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) แล้วรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้าทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวของต้น ได้ดำเนินการพิจารณาราคากลางตามบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) ที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ประมาณราคา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีมติที่ประชุมเห็นชอบตามราคากลางดังกล่าว คือ ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปเป็นราคาในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติราคากลางดังกล่าวต่อไป

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายกิตติชัย สุปัญญาตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวพนิดา โคทะนันิล)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายอานันท์ แก้วศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญช่วย มุ่งเคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม

ป.ร.6

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกัลลินนรี
 โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกัลลินนรี หมู่ที่ 8 (สายข้างลานมัน) หน้า 10.15 ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 130 ม.
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 บ้านกัลลินนรี ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดอุดรธานี
 รายละเอียดโครงการ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า
 ตามแบบแปลน มาตรฐานก่อสร้างกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า

ประเภทงาน

งานทาง

หน้า 1 จาก 2

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 5x130 เมตร							
1	พรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	ลบ.ม.	33.00	364.49	12,028.17	1.3607	495.96	16,366.73
2	คอนกรีตเททำเล้งอัดประลัยไม่ต่ำกว่า 240 ksc	ลบ.ม.	97.50	2,128.43	207,521.93	1.3607	2,896.15	282,375.08
3	เหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	ตร.ม.	650.00	26.50	17,225.00	1.3607	36.06	23,438.06
4	ยางมะตอย	ลิตร	25.00	18.00	450.00	1.3607	24.49	612.32
5	เหล็ก(Dowe bar) ขนาด 19 mm.	เส้น	2.00	457.28	914.56	1.3607	622.22	1,244.44
6	เหล็ก(Dowe bar) ขนาด 15 mm.	เส้น	11.00	289.90	3,188.90	1.3607	394.47	4,339.14
7	เหล็ก(Dowe bar) ขนาด 16 mm.	เส้น	12.00	327.27	3,927.24	1.3607	445.32	5,343.80
8	โพน	แผ่น	6.00	16.00	96.00	1.3607	21.77	130.63
9	ลูกกรงให้ล่ทางหัวท้าย	ลบ.ม.	30.00	90.00	2,700.00	1.3607	122.46	3,673.89
10	งานไม้แบบและประกอบแบบ	ตร.ม.	60.00	90.00	5,400.00	1.3607	122.46	7,347.78
11	ไม้แบบ 6" 1"x4.00 ม.(คิดเพียง 17 ท่อน)	ลบ.ฟ.	9.30	504.68	4,693.52	1.3607	686.72	6,386.48
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น							354,258.34
สรุป	คิดเป็นราคากลางเพียง							350,000.00
	(ตัวอักษร)							
	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)							

=	261,145.32
=	
=	

=	1.3607
=	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

1.(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติชัย สุปัญญาตร)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

2.(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพนิดา โคทะนันิล)

เจ้าพนักงานธุรการ

3.(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอาณัติ แก้วศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564